

令和8年6月

近隣の皆様へ

## 相楽広域行政組合新庁舎新築工事のお知らせ

平素は、相楽広域行政組合の運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本組合では施設の老朽化等により、建替工事を実施いたします。

工事を実施するにあたり前面道路の通行、工事中の騒音・振動・粉塵の発生・工事用車両の出入等があるため、近隣の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

工事内容：ア 建築一式工事

- ・庁舎1棟 軽量鉄骨造2階建て 延べ面積 A=392.85㎡
- ・駐輪場

イ 電気設備工事 一式

ウ 機械設備工事 一式

エ 外構工事 一式

工事期間：令和8年6月4日～令和9年3月15日（予定）

作業時間：8：30～18：00（前後30分準備・片付け等）

※作業の進捗状況により、日程が変更になる場合がございます。

騒音対策

- ・建物周辺部に足場を設置し、防音シートを張ります。
- ・工事中は騒音の少ない機械を使用し、騒音を最小限に抑えます。

交通対策

- ・現場出入時の一時停止を徹底するとともに、交通誘導員を適切に配置し入退場の確実な誘導により交通事故防止に努めます。
- ・付近路上での工事車両の待機を禁止します。

お気づきの点がございましたら下記までご連絡をお願いいたします。

発注者

相楽広域行政組合 担当：南山 TEL：0774-72-0421

受注者

株式会社大仙工務店 担当：楠本 TEL：090-7761-9870

# 計 画 工 程 表

工事名：相楽広域行政組合新庁舎新築工事

工 期：令和8年6月4日～令和9年3月15日

工 種	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
共通仮設工事	準備工、仮囲、仮設ハウス									
直接仮設工事	測量、遣方	基礎足場		基礎足場撤去		外部足場シート貼			足場撤去、ハウス撤去	
土工		基礎土工		埋戻					外構下地	
地業	基礎施工図	改良杭 砕石			土間砕石スタイロ				犬走下地	
鉄筋	基礎施工図		基礎配筋		土間鉄筋				外構躯体	
コンクリート		捨コン	ベースコン	基礎コンレベラー	土間コン				外構躯体	
型枠	基礎施工図	墨出、ベース枠	立上り型枠	スラブ型枠	スラブ脱型				外構躯体	
鉄骨			製作図	工場加工、超音波検査		鉄骨建て方				
防水							外部シール	シール他ダメ		
タイル								内部	外部	
木工						木工施工図		内部造作		
屋根板金種		屋根施工図					屋根、板金、種			
金属		製作図		庇幕板、間仕切図			LGS下地	パネル	OAフローア	
左官		捨コン	ベースコン	基礎コンレベラー	土間コン		サッシ詰め	土間ほか		
建具・ガラス			製作図	工場製作			外部サッシガラス、LSD	可動間仕切ほか		
塗装						鉄骨現場塗装		内外塗装		
内外装				内外装施工図			外装サイディング	内部クロス、床シート		
ユニット他		承認図						配管配線、設置		
外構					ポーチほか躯体工				構造物	
舗装囲障雨水排水					外部雨水排水工			下地、舗装、仕上げ		
合併浄化槽		改良杭、矢板土留め、浄化槽設置ほか						配管調整土間		
電気設備工事	仮設引込	工事用分岐				本体工				
機械設備工事	仮設工			土間下配管ほか		本体工				



パース：令和7年9月基本設計書