

## 参考数量書

工事名称 相楽広域行政組合新庁舎新築工事

工事場所 京都府木津川市木津上戸15番地1、京都府木津川市木津宮ノ堀207番地1

「営繕工事における週休2日促進工事の実施について(改定)」(令和7年3月25日付け国会公契第50号、国営管第617号、国営計第170号、国営建技第6号)及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(改定)」(令和7年3月25日付け国営積第7号)に記載の補正率を適用する。  
参考URL:[https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild\\_tk2\\_000040.html](https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html)  
なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日促進工事 及び完全週休2日促進工事	
		新営補正率	改修補正率
解体工事	物価資料	1.02	1.02
改修工事(撤去)	物価資料	1.02	1.02

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
建築工事		1		式					
電気設備工事		1		式					
機械設備工事		1		式					
	計								

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【電気設備】	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎	1	式		
屋外	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

6

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
ｺﾝｸﾘｰﾄ		1		式					
型枠		1		式					
鉄骨		1		式					
防水		1		式					
外壁		1		式					
木工		1		式					
屋根及び樋		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
硝子		1		式					

建築工事 科目別内訳

7

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
塗装		1		式					
内外装		1		式					
エント及びその他		1		式					
外構撤去		1		式					
舗装		1		式					
困障		1		式					
雨水排水		1		式					
雑工作物		1		式					
合併浄化槽工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

8

【電気設備】									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1			式				
動力設備		1			式				
発電設備		1			式				
構内情報通信網設備		1			式				
構内交換設備		1			式				
拡声設備		1			式				
誘導支援設備		1			式				
入出退管理設備		1			式				
テレビ共同受信設備		1			式				
監視カメラ設備		1			式				
火災報知設備		1			式				
構内配電線路		1			式				
	計								

機械設備工事 科目別内訳

9

庁舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
給水設備		1			式				
排水設備		1			式				
給湯設備		1			式				
衛生器具設備		1			式				
空調和設備		1			式				
換気設備		1			式				
	計								

屋外									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
	計								

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨		1	式		
計					
防水	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	内部	1	式		
計					
外壁	外部	1	式		
外壁	内部	1	式		
計					
木工		1	式		
計					
屋根及び樋		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

13

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	アルミ製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	トランプス	1	式		
建具	スライディングウォール	1	式		
計					
硝子		1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

14

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
エント及びその他	外部	1	式		
エント及びその他	内部	1	式		
計					
外構撤去		1	式		
計					
舗装		1	式		
計					
困障		1	式		
計					
雨水排水		1	式		
計					
雑工作物		1	式		
計					
合併浄化槽工事		1	式		
計					

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理		1	式		
計					

【電気設備】					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
発電設備	太陽光発電	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

17

【電気設備】					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
誘導支援設備	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾄﾞｲﾚ呼出	1	式		
計					
入出退管理設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

18

庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
内部足場		1	式			別紙 00-0006
災害防止		1	式			別紙 00-0007
計						

建築工事		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	275	m3			
床付け	つぼ,布掘り	132	m <sup>2</sup>			
埋戻し(A種)	京都府内 一般土工 宇治市以南	188	m3			
盛土(A種)	- 宇治市以南	14.1	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						

建築工事		地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(地業)						
砂利地業	再生クワツァン	47.9	m3			
捨コンクリート	Fc=18N/mm2 S=15cm	24	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	24	m3			
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	24	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満 基本料金	1	回			
床下防湿層敷き	ポリイソシアヌレート 厚0.15	345	m <sup>2</sup>			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ30mm	345	m <sup>2</sup>			
土間下断熱材敷き立下げ部	3種bA 厚さ30mm	86.2	m <sup>2</sup>			
(地盤改良)						
柱状地盤改良	ウルトラコム工法 600 L=3,690mm × 16本 600 L=4,400mm × 101本 圧縮試験、六価クロム溶出試験含む	1	式			別紙 00-0008
汚泥積込、運搬		1	式			別紙 00-0009
汚泥処分	場外搬出処分	63	m3			
計						

建築工事		鉄筋				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	5.31	t			
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	2.11	t			
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	1.35	t			
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.11	t			
鉄筋スクラップ控除	H2程度	0.24	t			
鉄筋加工組立	S造床版	8.55	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	8.55	t			
梁貫通孔補強	50 ｸﾞｲﾝｽ	9	か所			
梁貫通孔補強	100 ｸﾞｲﾝｽ	6	か所			
梁貫通孔補強	150 ｸﾞｲﾝｽ	3	か所			
計						

建築工事		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S=18cm 手摺壁	1.2	m3			
普通コンクリート	Fc=21N/mm2 S=15cm 土間部	51.7	m3			
普通コンクリート	Fc=21N/mm2 S=15cm 礎板部	4.1	m3			
普通コンクリート	Fc=21N/mm2 S=15cm 基礎部	50.5	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0010
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0011
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0012
計						

建築工事		型枠				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	411	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠A種 耐震改修用 地下軸部	22.1	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 基礎部	31	m <sup>2</sup>			
杉板本実型枠	地上部	13.5	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	478	m <sup>2</sup>			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	22.1	m <sup>2</sup>			
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	31	m <sup>2</sup>			
打放補修	杉板本実型枠	13.5	m <sup>2</sup>			
地中梁スリーブ	50	9	か所			
地中梁スリーブ	100	6	か所			
地中梁スリーブ	150	3	か所			
計						

建築工事		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-148X100X6X9	1.21	t			
H形鋼	SS400 H-200X100X5.5X8	6.57	t			
一般構造用角形鋼管	STKR400 -100X100X3.2	0.91	t			
一般構造用角形鋼管	STKR400 -100X100X4.5	2.75	t			
一般構造用角形鋼管	STKR400 -100X100X6	0.76	t			
溝形鋼	SS400 C-100X50X5X7.5	1.25	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	0.4	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.46	t			
鋼板	SS400 PL-9	1.55	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.49	t			
鋼板	SS400 PL-19	0.35	t			
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-75X45X15X2.3	0.73	t			
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100X50X20X2.3	4.75	t			
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100X50X20X3.2	2.13	t			
H形鋼高力ボルト	S10T M16 L=35	863	本			

建築工事		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼高力ボルト	S10T M16 L=40	27	本			
H形鋼高力ボルト	S10T M16 L=45	684	本			
H形鋼高力ボルト	S10T M16 L=50	33	本			
H形鋼高力ボルト	S10T M20 L=50	108	本			
H形鋼高力ボルト	S10T M20 L=55	17	本			
H形鋼高力ボルト	S10T M22 L=60	50	本			
中ボルト	M12 L=30	1,184	本			
中ボルト	M12 L=35	1,073	本			
鉄骨スナップ 控除		0.77	t			
鉄骨工場加工組立	工場溶接632m共	15.96	t			
軽量鉄骨加工組立		7.25	t			
工場錆止め塗装	2回塗り	1,325	m <sup>2</sup>			
鉄骨運搬		23.21	t			
鉄骨建方		23.21	t			
高力ボルト締付け		1,714	本			

建築工事		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アンカボルト	SS400 M12 L=300	46	本			
アンカボルト	SS400 M16 L=400	180	本			
アンカボルト	SS400 M20 L=500	4	本			
アンカボルト埋込み(B種)	径16~19(主柱) 取付手間	230	本			
ヘース下均しモルタル(無収縮モルタル)	t30 195X195	10	か所			
ヘース下均しモルタル(無収縮モルタル)	t30 260X130	82	か所			
胴縁土台下均しモルタル(無収縮モルタル)	t30 W150	73.7	m			
JISボレース	M18 L=4100 タンバ ックル 羽子板共	10	本			
JISボレース	M18 L=4300 タンバ ックル 羽子板共	10	本			
JISボレース	M20 L=3400 タンバ ックル 羽子板共	1	本			
JISボレース	M20 L=3500 タンバ ックル 羽子板共	1	本			
JISボレース	M20 L=3700 タンバ ックル 羽子板共	1	本			
JISボレース	M20 L=3800 タンバ ックル 羽子板共	4	本			
JISボレース	M20 L=3900 タンバ ックル 羽子板共	6	本			
JISボレース	M20 L=4000 タンバ ックル 羽子板共	1	本			

建築工事		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
JISボレース	M20 L=4100 タンバ ックル 羽子板共	4	本			
JISボレース	M20 L=4200 タンバ ックル 羽子板共	1	本			
JISボレース	M20 L=4300 タンバ ックル 羽子板共	3	本			
JISボレース	M20 L=4400 タンバ ックル 羽子板共	6	本			
JISボレース	M20 L=4500 タンバ ックル 羽子板共	1	本			
JISボレース	M20 L=4600 タンバ ックル 羽子板共	3	本			
JISボレース	M22 L=3300 タンバ ックル 羽子板共	7	本			
JISボレース	M22 L=3400 タンバ ックル 羽子板共	3	本			
JISボレース	M22 L=4100 タンバ ックル 羽子板共	1	本			
JISボレース	M22 L=4300 タンバ ックル 羽子板共	2	本			
JISボレース	M22 L=4500 タンバ ックル 羽子板共	11	本			
JISボレース	M24 L=3400 タンバ ックル 羽子板共	1	本			
JISボレース	M24 L=3500 タンバ ックル 羽子板共	2	本			
JISボレース	M24 L=3600 タンバ ックル 羽子板共	1	本			
JISボレース(水平)	M16 L=600 タンバ ックル 羽子板共	2	本			





建築工事		外			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床磁器質外	300角	14.5	m <sup>2</sup>				
階段段鼻磁器質外	300角	5.3	m				
計							

建築工事		内			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
汚垂外	t12 D600	1.7	m				
床磁器質外	300角	9.2	m <sup>2</sup>				
磁器質外幅木	H100 300角	5.9	m				
計							

建築工事		木工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床構造用合板張り	t15 ビニル床シート下地	5.7	m <sup>2</sup>			
壁構造用合板張り	t12 ボード下地	10.4	m <sup>2</sup>			
額縁	25×145	9.7	m			
額縁	25×160	126	m			
コーナーボード	木製 30×30	5.4	m			
計						

建築工事		屋根及び礎				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属屋根	カーガ 鋼板 t0.4 縦ハケ 葺 裏貼:ポリスチレンフォーム t2.0 吊子:アルミ押出型材	474	m <sup>2</sup>			
屋根断熱材	発泡ポリスチレン板 t40	474	m <sup>2</sup>			
屋根下葺材	ゴムアスファルトシート t1.0	474	m <sup>2</sup>			
屋根野地板	硬質木毛セメント板 t18	474	m <sup>2</sup>			
軒先伸縮唐草	カーガ 鋼板 t0.4 軒先化粧面戸共	32.5	m			
軒先水切	カーガ 鋼板 t0.4 補強材:亜鉛メッキ鋼板 t0.8	32.5	m			
軒先幕板	カーガ 鋼板 t0.4 下地材:硬質木毛セメント板 t18	32.5	m			
水下軒先幕板	アルミ 板 t2.0 曲げ加工+焼付塗装	32.5	m			
ケバ 唐草	カーガ 鋼板 t0.4	29.3	m			
ケバ 水切	カーガ 鋼板 t0.4	29.3	m			
ケバ 幕板	補強材:亜鉛メッキ鋼板 t0.8 アルミ 板 t2.0 曲げ加工+焼付塗装	29.3	m			
片棟包み	カーガ 鋼板 t0.4 補強材:亜鉛メッキ鋼板 t0.8 エッジ面戸共	32.5	m			
軒礎	カーガ 鋼板 t0.5 160×68 落ち葉除け加へ共	32.5	m			
水上軒先幕板	アルミ 板 t2.0 曲げ加工+焼付塗装	32.5	m			
太陽光架台	ハケ式折板アルミ金具:アルミ押出型材 横棧・下棧・受材:アルミ押出型材 棧吊子:SUS t2.0	1	式			

建築工事		屋根及び樋				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スチール防水屋根	ジョイント部完全融着(溶剤不使用) 高耐候塩ビシート防水t1.2 ガルバリウム鋼板t0.4	24.4	m <sup>2</sup>			
スチール防水屋根 野地板	硬質木毛セメント板t18	24.4	m <sup>2</sup>			
玄関庇 軒先幕板	アルミ 裨t2.0 曲げ加工+焼付塗装 W210×H430	23.5	m			
玄関庇 水切板	ガルバリウム鋼板t0.4	22.3	m			
落とし口	硬質塩ビ製 75	1	か所			
落とし口	硬質塩ビ製 89	1	か所			
樋	SUS製 89	2.9	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75	6.3	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径100	24.1	m			
計						

建築工事		金属 外部				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タイル-RC取合い 床見切り	FB-6×20	4.2	m			
軒天アルミパンド	W120 木目調	27	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	アルミ製	181	m			
天井廻縁	アルミパンド用	41.4	m			
壁付手摺	スチール製 D88×H98.2 FB-12×50	7.1	m			
アルミ庇	W1500×D300	1	か所			
アルミ庇	W2200×D1200	1	か所			
クランプ	SUS製 W700×H3200 ガードフェンス付 き	1	か所			
計						

建築工事		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床見切り	FB-6×20×H100 SUSHL	5.7	m			
床見切り	FB-6×20 SUSHL 下地金物:L-30×30×5共	5.3	m			
壁-幅木取合い アルミ見切り		32.6	m			
床点検口	アルミ製 600×600 防臭防水型	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	210	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	18.9	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	73.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地開口部補強		1	式			別紙 00-0013
壁点検口	アルミ製 300×300	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19型 @225 直貼用 吊元金具共 ルガ-ビス止め	119	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19型 @360 下地張りあり 吊元金具共 ルガ-ビス止め	237	m <sup>2</sup>			
天井下地振れ止め補強	ふところ1.5~3.0m	73.8	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式			別紙 00-0014
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	36	か所			
ライング 面台補強金物	W180 PL-1.6×50	19	か所			

建築工事		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ライング 面台補強金物	W80-190 PL-1.6×50	6	か所			
手摺 取付下地補強金物	2C-60×30×2.3	12.8	m			
SLW1 スライディングウォール下地	L5168 誘導部 通し物:C100×50×20×2.3 @910 吊材:C100×50×20×2.3 @910 受け材:L-50×50×4 L300 @910 振れ止め:L-30×30×3 @1000	1	か所			
SLW1 スライディングウォール下地	L1556 収納部 通し物:C100×50×20×2.3 吊材:C100×50×20×2.3 @300 受け材:L-50×50×4 L300 @300 振れ止め:L-30×30×3 @600	1	か所			
SLW2 スライディングウォール下地	L5151 誘導部 通し物:C100×50×20×2.3 @910 吊材:C100×50×20×2.3 @910 受け材:L-50×50×4 L300 @910 振れ止め:L-30×30×3 @1000	1	か所			
SLW3 スライディングウォール下地	L3465.5 誘導部 通し物:C100×50×20×2.3 @910 吊材:C100×50×20×2.3 @910 受け材:L-50×50×4 L300 @910 振れ止め:L-30×30×3 @1000	1	か所			
SLW3スライディングウォール下地	L3764 収納部 通し物:C100×50×20×2.3 吊材:C100×50×20×2.3 @300 受け材:L-50×50×4 L300 @300 振れ止め:L-30×30×3 @600	1	か所			
小便器手摺	W600×D600 SUS 34 樹脂被覆タイプ	1	か所			
L型手摺	W700×H700 SUS 34 樹脂被覆タイプ	2	か所			
多用途用I型手摺	L=400	1	か所			



建築工事		左官	内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	2.6	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	143	m <sup>2</sup>			
床珪藻土塗り	木ごて 一般珪藻土下地 厚37	9.2	m <sup>2</sup>			
珪藻土リソグ	t8.5	19.2	m <sup>2</sup>			
珪藻土リソグ	t13	125	m <sup>2</sup>			
珪藻土リソグ	t15	23.3	m <sup>2</sup>			
床見切り下部珪藻土充填		2.7	m			
建具周囲珪藻土充填	内部建具	22.3	m			
計						

建築工事		建具	7/12製建具			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW1A 引違い窓+上部FIX窓	1200×1700 網戸共 取付、調整共	13	か所			
AW1B 引違い窓+上部FIX窓	1200×1700 網戸共 取付、調整共	2	か所			
AW1C 引違い窓+上部FIX窓	1200×1700 網戸共 取付、調整共	4	か所			
AW3 FIX窓	300×1700 取付、調整共	1	か所			
AW4 縦入り出し窓	300×1200 網戸共 取付、調整共	4	か所			
AD1 引き分け自動扉+上部2連FIX窓	2425×2685 取付、調整共	1	か所			
計						

建築工事		建具			鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SD1 片開き戸	900×2100 取付、調整共	1	か所				
SD2 両開き戸	1600×2100 取付、調整共	1	か所				
計							

建築工事		建具			鋼製軽量建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LSD1A 片引き戸	900×2100 取付、調整共	5	か所				
LSD1B 片引き戸	900×2100 取付、調整共	2	か所				
LSD2 片引き戸	900×2100 取付、調整共	2	か所				
LSD3 片引き戸	900×2100 取付、調整共	1	か所				
LSD4 片引き戸	850×2100 取付、調整共	1	か所				
LSD5 片引き戸	850×2100 取付、調整共	1	か所				
LSD6 片引き戸	1200×2100 取付、調整共	3	か所				
LSD7 片引き戸	800×2100 取付、調整共	1	か所				
LSD8A 片開き戸	850×2100 取付、調整共	1	か所				
LSD8B 片開き戸	850×2100 取付、調整共	1	か所				
LSD9 片開き戸	900×2100 取付、調整共	1	か所				
LSD10 片開き戸	900×2100 取付、調整共	1	か所				
LSD11 引き分け戸	1600×2100 取付、調整共	1	か所				
LSD12 片引き戸	900×2100 取付、調整共	1	か所				
計							



建築工事		建具		スライディングウォール		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SLW1 スライディングウォール	5168×2700	1	か所			
SLW2 スライディングウォール	5151×2700	1	か所			
SLW3 スライディングウォール	3465.5×2700	1	か所			
計						

建築工事		硝子				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型板ガラス	厚さ4 シーリング 特寸 2.18㎡以下 清掃共	3.1	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm シーリング 特寸 2.0㎡以下 清掃共	2	㎡			
複層ガラス	FG4+A6+FL6 2.0㎡以下 ガラス止めシーリング・清掃共	13.4	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	28.2	㎡			
複層ガラス	TG5+A6+FL6 2.0㎡以下 ガラス止めシーリング・清掃共	5.8	㎡			
計						

建築工事		塗装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P - G塗り	けい酸加シ板面 工程A種(一般) 素地B種	77	m <sup>2</sup>			
D P塗り	鋼製建具面 1級 錆止B種、素地B種	12.1	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事		塗装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
S O P塗り	鉄鋼面 工程A種 塗料1種 錆止B種、素地B種	11.5	m <sup>2</sup>			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程A種 塗料1種 錆止B種、素地B種	7.8	m			
E P塗り	ホ-ド面 工程A種(一般) 素地B種	15	m <sup>2</sup>			
E P - G塗り	ホ-ド面 工程A種(一般) 素地B種	108	m <sup>2</sup>			
C L塗り (R4年仕様)	木部 工程A種 素地A種	3.1	m <sup>2</sup>			
O S C L塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	木部 工程A種 素地B種	5.4	m			
U C塗装	木部 工程A種 素地A種	15.6	m <sup>2</sup>			
U C塗装 (糸幅300mm以下)	木部 工程A種 素地A種	136	m			
計						

建築工事		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床点字紙	点紙 スチルス製 300角 ノスリップタイプ	25	枚			
外壁 窯業系サイディングボード	t16 縦張り 透湿防水シート、通気金具、 スターク、シリック 共	261	m <sup>2</sup>			
外壁 窯業系サイディングボード	t16 W150 コーナー 透湿防水シート、通気金具、 スターク、シリック 共	14.6	m			
外壁 中間水切り	縦張り金具留め用	86.8	m			
外壁 土台水切り	Rタイプ	86.8	m			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	55.9	m <sup>2</sup>			
軒天 有孔けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	21.1	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防塵塗床	t0.8 薄膜型珪矽樹脂系	22.3	m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル	t5.0 木目調 抗菌・抗ウイルス	32	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	t2.0 消臭防滑性	19.9	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	t2.0 マーブル 抗菌・抗ウイルス	24.7	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	t2.0 木目調 抗菌・抗ウイルス	87.4	m <sup>2</sup>			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループタイプ 一般事務室用	163	m <sup>2</sup>			
床点字紙	点紙 スチルス製 300角 ノスリップタイプ	4	枚			
ビニル幅木	高さ60	223	m			
ビニル床シート立上げ	H100 t2.0 消臭防滑性	32.6	m			
防塵塗床立上げ	H100 t0.8 薄膜型珪矽樹脂系	16.3	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	16.9	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	8.5	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理	243	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理	88.8	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	10.4	m <sup>2</sup>			

建築工事		内外装	内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁材不燃化粧板張り	t3.0 ホ-ド面	84.7	m <sup>2</sup>			
壁防湿シート貼り		275	m <sup>2</sup>			
壁グラスウール充填	t50 24k	288	m <sup>2</sup>			
硬質ウレタンフォーム吹付	t50	17.3	m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス貼り	ホ-ド面	512	m <sup>2</sup>			
遮音間仕切り	LGS90(千鳥)+GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5(両面)+GWt50 24k/m3	295	m <sup>2</sup>			
遮音シリング		509	m			
建具周囲現場発泡ウレタン充填	t20	26.7	m <sup>2</sup>			
天井化粧せっこうホ-ド張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライ-チン突付け	126	m <sup>2</sup>			
天井吸音化粧板張り(DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	237	m <sup>2</sup>			
天井ホ-リスフェンフォーム板	厚さ30 打込み	31.2	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	353	m			
計						

建築工事		エント及びその他	外部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
S-7 施設名称サイン	「相楽広域行政組合」H100 SUSt3 HL仕上	1	か所			
S-7 施設名称サイン	「相楽消費生活センター」H100 SUSt3 HL仕上	1	か所			
S-7 施設名称サイン	「相楽休日応急診療所」H100 SUSt3 HL仕上	1	か所			
S-7 施設名称サイン	「相楽聴覚言語障害センター」H100 SUSt3 HL仕上	1	か所			
S-8 自立型施設名称サイン	615×3900 アルミ平板t1.5 塗装仕上 マーキングフィルム貼り(両面)	1	か所			
S-10 屋根サイン	21600×3000 文字シート貼り プリントラップフィルム	1	か所			
計						

建築工事		エント及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
OA707	H100	155	m <sup>2</sup>			
OA707	H100 扉・ダブ部	21.2	m <sup>2</sup>			
ライニング面台	W80～190 マリニホ <sup>®</sup> ストフォー-t20	2.3	m			
ライニング面台	W180 マリニホ <sup>®</sup> ストフォー-t20	7.1	m			
流し台	W1800×D550×H800 壁付けシンク 珪藻土-水洗	1	か所			
ミニキッチン	W1050×D500×H1900	1	か所			
ミニキッチン	W1200×D500×H1900	4	か所			
受付・事務 手洗いカウンター	W800×D450×H880	1	か所			
男性WC 手洗いカウンター	W900×D550×H800	1	か所			
女性WC 手洗いカウンター	W1000×D550×H800	1	か所			
F-1 受付カウンター	W1800×D250～415 天板:珪藻土 <sup>®</sup> 集成材 スチール <sup>®</sup> ラケット(面付):FB-t4.5×50×200×200 粉体塗装 ブ <sup>®</sup> ラケット取付下地共	1	か所			
F-2 受付カウンター	1段目:W2700×D200 2段目:W2700×D300 天板:珪藻土 <sup>®</sup> 集成材 スチール <sup>®</sup> ラケット(面付): FB-t4.5×50×160×200 粉体塗装 FB-t4.5×50×260×200 粉体塗装 柵受取付下地共	1	か所			

建築工事		エント及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-3 受付カウンター	W1305×D200 天板:珪藻土 <sup>®</sup> 集成材 スチール <sup>®</sup> ラケット(面付):FB-t4.5×50×200×200 粉体塗装 ブ <sup>®</sup> ラケット取付下地共	1	か所			
F-3' 受付カウンター	W1305×D200 天板:珪藻土 <sup>®</sup> 集成材 スチール <sup>®</sup> ラケット(面付):FB-t4.5×50×200×200 粉体塗装 ブ <sup>®</sup> ラケット取付下地共	1	か所			
F-4 折りたたみ柵	W320×D200 天板:合板+メラミン化粧板貼り 木口:ABS樹脂 <sup>®</sup> 貼り t2 折りたたみ受・柵受取付下地共	1	か所			
F-5 掲示板	W3000×H1000 ソフト <sup>®</sup> 枠 表面材:ビニル <sup>®</sup> ネット兼用 <sup>®</sup> 貼 下地材:ソフト <sup>®</sup> t5.5	1	か所			
カーテンボックス	木製 200×150 取付金物:FB-3×50@300 吊りボルト@900共	7	m			
ブラインドボックス	木製 150×100 取付金物:FB-3×50@300 吊りボルト@900共	18.7	m			
スクリーンボックス	木製 200×150 取付金物:L-30×30×3@900 吊りボルト@900共	3.1	m			
カーテール	アルミ製 <sup>®</sup> グル	7	m			
天井付けカーテール	アルミ製	6.3	m			
カーテン	W1000×H2400	1	か所			
医療用カーテン	W2250×H2600 上部メッシュ	1	か所			
医療用カーテン	W3350×H2600 上部メッシュ	1	か所			

建築工事		エント及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
レースカーテン	W1320×H1950	5	か所			
暗幕カーテン	W1320×H1950	5	か所			
横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W300×H1800	1	か所			
横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1220×H1800	13	か所			
ロールスクリーン	W570×H900	2	か所			
電動スクリーン	120インチ	1	か所			
ﾌﾞﾚｲﾄﾞﾜｰ	ﾋﾞｼﾞﾈｽ用ﾌﾞﾚｲﾄﾞﾜｰ5000lｍ程度 解像度:WUXGA	1	か所			
ﾌﾞﾚｲﾄﾞﾜｰ昇降機	W780×L610×H500	1	か所			
埋込型消火器ボックス	ｽﾃｰﾙ製 W285×D180×H651 表示ｽﾀｯｸ共	2	か所			
化粧鏡	W480×H1100	3	か所			
掃除用具掛け	ｽﾃｰﾙ製 W600×H1600 2連ﾌｯｸ、ﾌｯｸ、ﾓｯﾌﾟ 浮かしﾊﾞｰ、露受け	1	か所			
荷物掛けﾌｯｸ		5	か所			
S-1 平付け室名称サイン	150×150 ｱｸﾘﾙﾏｯﾄﾞ板 t3 UV印刷	10	か所			
S-2 平付け室名称サイン(在空表示付)	150×150 ｱｸﾘﾙﾏｯﾄﾞ板加工 t6 UV印刷	2	か所			
S-3 ﾄｲﾚサイン(ﾋﾞｯﾄ)	51×120 樹脂成型品 シﾙﾊﾞｰ塗装	2	か所			

建築工事		エント及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
S-3 ﾄｲﾚサイン(ﾋﾞｯﾄ)	106×120 樹脂成型品 シﾙﾊﾞｰ塗装	1	か所			
S-4 ﾊﾞｯｸﾞﾏｰﾄﾞ ﾏｲﾝ	「倉庫」 H50 ﾏｰｷﾝｸﾞ ﾏｲﾙﾑ	5	か所			
S-4 ﾊﾞｯｸﾞﾏｰﾄﾞ ﾏｲﾝ	「更衣室」 H50 ﾏｰｷﾝｸﾞ ﾏｲﾙﾑ	1	か所			
S-5 ﾌﾟﾗﾝ ﾏｲﾝ	700×550 ｱｸﾘﾙﾏｯﾄﾞ板 t3 UV印刷UF点字加工	1	か所			
S-6 ｶﾝﾀﾞ ﾏｲﾝ	300×120×110 ｱﾙﾐ型材 ﾏﾙﾏｲﾄ仕上 UV印刷	2	か所			
S-9 ﾋﾞｯﾄ ﾏｲﾝ	ﾊﾞｯﾁ-ﾁｬｲﾌﾞ 100×100 ﾏｸﾞﾘﾙﾏｯﾄﾞ板 t3 UV印刷	1	か所			
S-9 ﾋﾞｯﾄ ﾏｲﾝ	ﾊﾞｯﾁ-ﾊﾞｯﾄ 100×100 ﾏｸﾞﾘﾙﾏｯﾄﾞ板 t3 UV印刷	1	か所			
計						

建築工事		外構撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装撤去	t50+再生碎石 t150 積込共	113	m <sup>2</sup>			
コンクリート舗装撤去	t150+再生碎石 t150 積込共	3.1	m <sup>2</sup>			
メッシュフェンス撤去	H1350	52.5	m			
メッシュフェンス撤去	H1800	12.1	m			
擁壁撤去	RC製 t160 集積共	6.1	m <sup>2</sup>			
鉄杭+トド-ブ 撤去		114	m			
集水桝撤去	W520 × D450 × H700 集積共	1	か所			
計						

建築工事		舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設 (構内舗装)		390	m <sup>2</sup>			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラン 500m <sup>2</sup> 未満	353	m <sup>2</sup>			
コンクリート舗装	車道C-15-15(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラン	8.4	m <sup>2</sup>			
コンクリート舗装	車道C-15-15(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラン	13.7	m <sup>2</sup>			
コンクリート舗装	車道C-15-15(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラン	14.5	m <sup>2</sup>			
コンクリート舗装カッター 目地		4.9	m			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	7.7	m			
視覚障害者誘導ブ ロック	t80+サンド クッション t20+再生碎石 t150	4.1	m <sup>2</sup>			
緑石	9-11-8 再生クラン	5.1	m			
白線引き	W150	30	m			
白線引き	身障者マーク 5000 × 2100	1	か所			
白線引き	ゼブラマーク 5000 × 1400	1	か所			
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0015
計						

建築工事		囲障				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存擁壁部 メッシュフェンス	H1300	14.2	m			
既存擁壁部 メッシュフェンス	H1350	52.5	m			
既存擁壁部 メッシュフェンス	H1800	45.9	m			
メッシュフェンス	H1800	17.7	m			
既存擁壁部 メッシュフェンス門扉	W900×H1800 片開き	1	か所			
メッシュフェンス門扉	W900×H1800 片開き	1	か所			
メッシュフェンス門扉	W1600×H1800 両開き	1	か所			
メッシュフェンス支柱部 コア抜き	80 H330	62	か所			
メッシュフェンス支柱部 無収縮モルタル充填	80 H330	62	か所			
計						

建築工事		雨水排水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	40.4	m <sup>3</sup>			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.2	m <sup>3</sup>			
ステップ U型側溝	W240×L600	2	か所			
U型側溝	W150 プレキャスト	5.9	m			
U型側溝	W300×H500 プレキャスト 歩道用	23.3	m			
U型側溝	W300×H500 プレキャスト 車道用	62.5	m			
横断側溝	W300×H400 プレキャスト グレーチング:スチール製 W300 T-14 ノズリップ 細目共	12.7	m			
U型側溝 グレーチング	スチール製 W150 歩行用 つば付き ノズリップ 細目 ゴム付き(音鳴り防止)	5.9	m			
U型側溝 グレーチング	スチール製 W300 歩道用	2.4	m			
U型側溝 グレーチング	スチール製 W300 T-6 ノズリップ 細目 車道用	4.8	m			
U型側溝 蓋	RC製 W300 歩道用	20.9	m			
U型側溝 蓋	RC製 W300 車道用	57.7	m			
雨水枳	W350×D350×H480 プレキャスト グレーチング 共	2	か所			
雨水枳	W450×D450×H760 プレキャスト グレーチング 共	10	か所			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	2	m			

建築工事		雨水排水					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	16.7	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 200A	1.7	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 250A	6.5	m				
計							

建築工事		雑工作物					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
駐輪場	W2800 × D2200 × H2000 ~ 2246	1	か所				
駐輪場基礎	W700 × D800 × H500	2	か所				
カーミラー	H2500 鏡面SUS製 800	1	か所				
カーミラー基礎	W500 × D500 × H1000	1	か所				
車止めポールチェーン	ステンレス製 H690 チェーン内蔵型 上下式ハリアアリ仕様	13.9	m				
車止めポールチェーン基礎	W300 × D300 × H300	8	か所				
インターン(機能門柱)		1	か所				
車止め	W150 × L600 × H220 コンクリートブロック	12	か所				
室外機基礎	W995 × D500 × H400	1	か所				
室外機基礎	W2380 × D500 × H400	1	か所				
室外機基礎	W3185 × D500 × H400	1	か所				
室外機基礎	W4280 × D500 × H400	1	か所				
室外機基礎	W4700 × D500 × H400	1	か所				
計							



建築工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

【電気設備】		電灯設備			電灯幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0097
ケーブル		1	式			別紙 00-0098
電線管		1	式			別紙 00-0099
ボックス類		1	式			別紙 00-0100
電灯動力分電盤	LM-1	1	式			
計			面			

【電気設備】		電灯設備			電灯分岐		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
配線器具		1	式				別紙 00-0101
ケーブル		1	式				別紙 00-0102
電線管		1	式				別紙 00-0103
ボックス類		1	式				別紙 00-0104
LED照明器具	LRS3 -4 -48 LN	29	個				
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	31	個				
LED照明器具	LSS1 -4 -37 LN	3	個				
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	42	個				
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -13 LN	7	個				
照明器具	C234 埋込型 2600lm相当	2	個				
照明器具	E61WP 防水フラット明るさセンサー付	13	個				
LED照明器具 (屋外灯)	LST1 -60 LJ	2	灯				
ポール灯基礎工事		1	式				
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	13	個				
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	4	個				

【電気設備】		電灯設備			電灯分岐		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL -	3	個				
電動機等接続		1	式				別紙 00-0105
土工事		1	式				別紙 00-0106
計							

【電気設備】		電灯設備			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0107
ケーブル		1	式			別紙 00-0108
電線管		1	式			別紙 00-0109
ボックス類		1	式			別紙 00-0110
電動機等接続		1	式			別紙 00-0111
計						

【電気設備】		動力設備			動力幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0112
ケーブル		1	式			別紙 00-0113
電線管		1	式			別紙 00-0114
計						

【電気設備】		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0115
電線		1	式			別紙 00-0116
ケーブル		1	式			別紙 00-0117
電線管		1	式			別紙 00-0118
ボックス類		1	式			別紙 00-0119
手元開閉器盤	ELCB3P50/30Ax2	1	面			
手元開閉器盤	ELCB3P50/30Ax3	2	面			
手元開閉器盤	ELCB3P50/30Ax4	1	面			
計						

【電気設備】		発電設備		太陽光発電		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0120
ケーブル		1	式			別紙 00-0121
電線管		1	式			別紙 00-0122
ボックス類		1	式			別紙 00-0123
太陽光発電設備工事	機器費	1	式			
太陽光発電設備工事	機電気設備工事費	1	式			
太陽光発電設備工事	システム試験調整費	1	式			
計						

【電気設備】		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0124
電線		1	式			別紙 00-0125
ケーブル		1	式			別紙 00-0126
電線管		1	式			別紙 00-0127
ボックス類		1	式			別紙 00-0128
端子盤	T-1	1	面			
接地工事		1	式			別紙 00-0129
計						

【電気設備】		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子接続		1	式			別紙 00-0130
ケーブル		1	式			別紙 00-0131
電線管		1	式			別紙 00-0132
計						

【電気設備】		拡声設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ケーブル		1	式			別紙 00-0133	
電線管		1	式			別紙 00-0134	
ボックス類		1	式			別紙 00-0135	
ヒアリングループ	アンプ・ループ・マイク・チューナー・アンプ共	1	台				
ヒアリングループ	スピーカー	2	台				
ヒアリングループ 受信機	10個 専用ケース共	1	組				
試験調整費		1	式				
計							

【電気設備】		誘導支援設備			インターホン・トイレ呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ケーブル		1	式			別紙 00-0136	
電線管		1	式			別紙 00-0137	
ボックス類		1	式			別紙 00-0138	
モニター親機	露出型 玄関子機共	1	台				
モニター子機	露出型	1	台				
カメラ付玄関子機	露出型	1	台				
呼出主装置	3窓	1	台				
復旧釘		1	台				
呼出釘		2	台				
センサー付廊下灯		1	台				
土工事		1	式			別紙 00-0139	
計							





【電気設備】		構内配電線路			電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電線		1	式			別紙 00-0155	
ケーブル		1	式			別紙 00-0156	
電線管		1	式			別紙 00-0157	
電灯動力分電盤	LM-1	1	面				
接地工事		1	式			別紙 00-0158	
土工事		1	式			別紙 00-0159	
計							

庁舎		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	40	m				
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	18	m				
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	14	m				
保温		1	式			別紙 00-0088	
計							

庁舎		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	8	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	8	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	8	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	8	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	15	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	2	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	24	m				
床上掃除口 取付 (COA)	80A	6	個				
床上掃除口 取付 (COA)	100A	3	個				
通気金具(ガリ)	80VA2	4	個				
計							

庁舎		給湯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給湯・被覆銅管	屋内一般 20A( 3/4B)	22	m				
保温		1	式			別紙 00-0089	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	6	個				
ルネコフ 膨張ポイント	ハロース形 20A	6	個				
電気温水器	12 L	1	組				
計							

庁舎		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	ワッシュタンク式 温水洗浄便座	3	組			
小便器 取付	専用洗浄弁式 大形 AC 100V	1	組			
小便器 取付	専用洗浄弁式 大形 自己発電タイプ	1	組			
アンダーカウンター式洗面器	台付自動水栓 AC 100V	2	組			
アンダーカウンター式洗面器	台付自動水栓 AC 100V	1	組			
コンパクトリアポートレハック	汚物流し他	1	組			
幼児用便座		1	個			
計						

庁舎		空気調和設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井吊り形パッケージエアコン(ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ)	PAC-1 冷房能力：5.0kW 暖房能力：5.6kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ)	PAC-2 冷房能力：5.0kW 暖房能力：5.6kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾀｲﾝﾀｲﾌﾟ)	PAC-3 冷房能力：10.0kW 暖房能力：11.2kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ)	PAC-4 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ)	PAC-5 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ)	PAC-6 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ)	PAC-7 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾀｲﾝﾀｲﾌﾟ)	PAC-8 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ)	PAC-9 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾀｲﾝﾀｲﾌﾟ)	PAC-10 冷房能力：10.0kW 暖房能力：11.2kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ)	PAC-11 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	1	組				
天井吊り形パッケージエアコン(ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ)	PAC-12 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	1	組				
ﾙｰﾌﾞエアコン壁掛形	PA-1 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW	2	組				
空調集中管理用リモコン		2	台				
計							

庁舎 名称	空気調和設備			配管設備		
	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	155	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	48	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) ガス管 厚20mm以上	10	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	145	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	48	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	38	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	39	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	18	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	6	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	2	m			
保温		1	式			別紙 00-0090
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	2	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	2	個			
計装工事		1	式			別紙 00-0091
計						

庁舎 名称	換気設備			機器設備		
	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井埋込形換気扇	F-2 ダ'外 150 風量：180m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 屋外フード共	F-3 ダ'外 150 風量：204m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 (24時間換気対応) 屋外フード共	F-4 ダ'外 150 風量：160m3/h-85m3 24時間換気スリッチ共	2	台			
天井埋込形換気扇 屋外フード共	F-7 ダ'外 150 風量：310m3/h	3	台			
標準形換気扇	F-8 20cmタイプ 風量：480m3/h ダ'外-加'- - 絶縁枠共	1	組			
全熱交換器ユニット (天井吊り形) 屋外フード共	HEX-1 風量：120m3/h ユニット-スリッチ共	1	組			
全熱交換器ユニット (天井吊り形) 屋外フード共	HEX-2 風量：500m3/h ユニット-スリッチ共	1	組			
全熱交換器ユニット (天井吊り形) 屋外フード共	HEX-3 風量：500m3/h ユニット-スリッチ共	2	組			
全熱交換器ユニット (天井吊り形) 屋外フード共	HEX-4 風量：150m3/h ユニット-スリッチ共	2	組			
全熱交換器ユニット (天井吊り形) 屋外フード共	HEX-7 風量：120m3/h ユニット-スリッチ共	1	組			
全熱交換器ユニット (天井吊り形) 屋外フード共	HEX-8 風量：150m3/h ユニット-スリッチ共	1	組			
全熱交換器ユニット (天井吊り形) 屋外フード共	HEX-9 風量：500m3/h ユニット-スリッチ共	1	組			
全熱交換器ユニット (天井吊り形) 屋外フード共	HEX-10 風量：500m3/h ユニット-スリッチ共	1	組			
全熱交換器ユニット (天井吊り形) 屋外フード共	HEX-11 風量：120m3/h ユニット-スリッチ共	1	組			
計						

庁舎		換気設備			ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ｽｽﾞｲﾝｸﾞﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝﾀ-ﾄ有 100mm	68	m				
ｽｽﾞｲﾝｸﾞﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝﾀ-ﾄ有 150mm	75	m				
ｽｽﾞｲﾝｸﾞﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝﾀ-ﾄ有 200mm	64	m				
保温		1	式			別紙 00-0092	
計							

屋外		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管(HIVP)	地中配管 20A	55	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管(HIVP)	地中配管 25A	19	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管(HIVP)	地中配管 40A	24	m			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 20A	7	個			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 25A	5	個			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 40A	2	個			
直読式量水器 (乾式テゾ列式)	25A	1	個			
直読式量水器 (乾式テゾ列式)	40A	1	個			
伸縮管継手	単式 25A	2	個			
伸縮管継手	単式 40A	2	個			
弁掛	人力 VC-P( 550H)	14	組			
弁掛	人力 VC-1( 550H)	2	組			
量水器掛	人力 MC-1( 450H)	1	組			
量水器掛	人力 MC-2( 450H)	1	組			
散水栓ボックス	WB-20A 水栓共	3	個			

屋外		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋設表示テープ 取付	150幅	97	m			
地中埋設標	鉄製	17	個			
土工事		1	式			別紙 00-0093
配管接続・切断費		1	式			別紙 00-0094
計						

屋外		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 15A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 15A	20	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 40A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	74	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	4	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	4	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	10	m			
通気金具(ガラリ)	100VA2	1	個			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 90L、45L ~ 500 T- 8 蝶番ロック式	3	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS ~ 500 T- 8 蝶番ロック式	6	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 90L、45L 501 ~ 800 T- 8 蝶番ロック式	5	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 501 ~ 800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
イバート樹(2)	機械バツク0.13m3 SC-3( 800H) A形(1.5ト)	1	組			
マンホール蓋	MHA- 450	1	個			
土工事		1	式			別紙 00-0095

屋外		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
研削・貫通費		1	式			別紙 00-0096
計						

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一般	401	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一般 S造 地上階	393	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一般 S造 地上階	393	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一般 S造 地上階	393	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置5ヶ月 掛払い、賃料、基本料、修理費含む、運 搬費共	399	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置5ヶ月 掛払い、賃料、基本料、修理費含む、運 搬費共	95	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置1ヶ月 掛払い、賃料、基本料、修理費含む、運 搬費共	386	m <sup>2</sup>			
計						



建築工事		地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
汚泥積込、運搬		1	式			別紙 00-0009
汚泥積込		1	式			
汚泥運搬		63	m3			
計						

建築工事		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0010
コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	51.7	m3			
コンクリート打設手間	基礎部ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	4.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	50.5	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	1.2	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0011
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	4.1	m3			
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	102	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満 基本料金	1	回			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満 基本料金	2	回			
計						





建築工事		舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0015
舗装機械運搬 (E-タグレタ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャー)		1	往復			
計						

建築工事		合併浄化槽工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
柱状地盤改良	カトクワ工法 1000 H6, 500mm × 6本	1	式			別紙 00-0016
施工費		1	式			
固化剤費		1	式			
運搬・組立解体費		1	式			
事前配合試験費		1	式			
土質の採取費		1	式			
強度試験費		1	式			
試験掘費		1	式			
技術管理費		1	式			
諸経費		1	式			
計						



【電気設備】		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0100
金属製スイッチボックス (カバー付)合計	3個用	1	個			

【電気設備】		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0101
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個			
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	7	個			
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 -	3	個			
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネーム付 -	2	個			
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 PL × 1	6	個			
タクトスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネーム無 -	2	個			
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 3W 15A × 1 ネーム無	1	個			
埋込スイッチ	3W15Ax1 + 1PSL 15Ax1	1	個			
埋込スイッチ	3W15Ax7	1	個			
埋込スイッチ	3W15Ax7 + 1P15Ax2	1	個			
埋込スイッチ	人感センサー + 1PSL15Ax1	1	個			
自動点滅器	リード線式3A	1	個			
人感センサースイッチ	親機	3	個			
人感センサースイッチ	子機	1	個			



【電気設備】		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0103
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	45	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	20	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	10	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0104
金属製アウトレットボックス (カバー付)ボックス共	中四角 浅型 D44	176	個			
金属製アウトレットボックス (カバー付)ボックス共	大四角 深型 D54	17	個			
ボックス	鋼板製 150x150x100	1	個			
ボックス 防水型	SUS製 150x150x100	2	個			
計						

【電気設備】		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0105
電動機結線	1	20	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0106
埋設標識ポスト	2倍長(W)150	9	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.3	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.4	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m3 土砂 DID区間有り 20.5km以下	0.4	m3			
建設発生土処分地費用	山城南管内 指定地処分	0.4	m3			
砂利地業	切込み砂利(再生)	0.4	m3			
計						

【電気設備】		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0107
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	19	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	18	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 (ﾌﾞﾗｸﾞ 共) 250V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	3	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
OAコンセント	2P15Ax2+接地極	13	個			
計						

【電気設備】		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0108
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	32	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	145	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	532	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	68	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	114	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	69	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	8	m			
計						



【電気設備】		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0112
EM-1E電線	5.5mm2 × 1本	11	m			
EM-1E電線	8mm2 × 1本	11	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0113
EM-CETケーブル	22mm2 管内	11	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0114
ねじなし電線管 (E)	隠べい配管 51mm	11	m			
計						

【電気設備】		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0115
電動機結線	3	12	か所			
計						
電線		1	式			別紙 00-0116
EM-1E電線	2.0mm × 1本	89	m			
EM-1E電線	5.5mm2 × 1本	66	m			
計						

【電気設備】		動力設備			動力分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0117
EM-CEケーブル	5.5mm <sup>2</sup> - 3C 管内	43	m			
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> 管内	6	m			
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 3C FEP内 (PF-CD)	6	m			
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井	40	m			
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> ビット・天井	59	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0118
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 28mm	39	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	3	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) 隠ぺい・埋込用等	4	m			
計						

【電気設備】		動力設備			動力分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0119
金属製アウトレットボックス (カバー付) 計	大四角 深型 D54	4	個			

【電気設備】		発電設備		太陽光発電		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0120
EM-IE電線	5.5mm <sup>2</sup> × 1本	26	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0121
太陽光発電ケーブル	PVCC4° -2C PF内	1	組			
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 2C FEP内 (PF・CD)	11	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	8	m			
計						

【電気設備】		発電設備		太陽光発電		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0122
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	22	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	4	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0123
金属製アウトレットボックス (カバー付) 共通	中四角 浅型 D44	1	個			
金属製アウトレットボックス (カバー付) 共通	大四角 深型 D54	2	個			
金属製アウトレットボックス 防水型	SUS製 300x300x200	1	個			
計						

【電気設備】		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0124
情報コンセント	8極8芯	2	個			
情報コンセント	8極8芯+6極2芯	3	個			
OA情報コンセント	8極8芯	5	個			
OA情報コンセント	8極8芯+6極2芯	6	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0125
EM-1E電線	5.5mm2 × 1本	2	m			
導入線		51	m			
計						

【電気設備】		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0126
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	133	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	281	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0127
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	89	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	地中 16mm	2	m			
計						

【電気設備】		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0128
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	3	個			
防雨カバー		1	個			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0129
接地工事		1	か所			
計						

【電気設備】		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子接続		1	式			別紙 00-0130
端子接続費	10P	1	か所			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0131
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C ビット・天井	103	m			
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C FEP内(PF・CD)	124	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0132
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	2	m			
計						

【電気設備】		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0133
附属ケーブル	ｽﾍﾞｰｶｰ用 天井内	12	m			
附属ケーブル	ｽﾍﾞｰｶｰ用 PF内	4	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0134
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0135
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
計						

【電気設備】		誘導支援設備			ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾂﾞ呼出	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0136
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	57	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	23	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0137
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	1	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
計						

【電気設備】		誘導支援設備		インター・ト化呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0138
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個			
金属製 アウトレットボックス 防水型	SUS製 150x150x100	1	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0139
埋設標識シート	2倍長(W)150	11	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	1.6	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	0.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m3 土砂 DID区間有り 20.5km以下	0.5	m3			
建設発生土 処分地費用	山城南管内 指定地処分	0.5	m3			
砂利地業	切込み砂利(再生)	0.5	m3			
計						

【電気設備】		入出退管理設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0140
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	8	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 7C ビット・天井	32	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 7C FEP内(PF・CD)	12	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	33	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	15	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	33	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内(PF・CD)	15	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0141
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	7	m			
計						



【電気設備】		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0146
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
防雨カバー		1	個			
計						

【電気設備】		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子接続		1	式			別紙 00-0147
端子接続費	5P	1	か所			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0148
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビット・天井	50	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E FEP内(PF・CD)	7	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	9	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	2	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0149
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m			
計						



【電気設備】		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0153
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	32	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	大四角 深型 D54	2	個			
計						
立会検査		1	式			別紙 00-0154
火災報知 立会検査	P型2級	1	1 工事			
計						

【電気設備】		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0155
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	2	m			
EM-IE電線	22mm2 × 1本	2	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0156
EM-CETケーブル	22mm2 管内	9	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	9	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	19	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	19	m			
計						

【電気設備】		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0157
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	2	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 露出	7	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42) 露出	7	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	地中 16mm	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	地中 22mm	2	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	19	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	19	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	11	m			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0158
接地工事		2	か所			
計						

【電気設備】		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0159
埋設標識ポスト	2倍長(W)150	19	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	2.8	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m3 土砂 DID区間有り 20.5km以下	1	m3			
建設発生土処分地費用	山城南管内 指定地処分	1	m3			
砂利地業	切込み砂利(再生)	1	m3			
計						



庁舎		空調設備			配管設備		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
保温		1	式			別紙 00-0090	
排水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	38	m				
排水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	39	m				
排水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	18	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装 計	6.35～38.10mm程度	48	m				
計装工事		1	式			別紙 00-0091	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	146	m				
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	15	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m				
金属製 アクトレックボックス(カバー 付) 計	中四角 浅型 D44	10	個				

庁舎		換気設備			ダクト設備		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
保温		1	式			別紙 00-0092	
スリット外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	45	m				
スリット外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	35	m				
スリット外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	37	m				
計							

屋外		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0093
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ク-ラ型	27.3	m3			
埋戻し	機械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ク-ラ型	23.4	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックル1.4m3 土砂 DID区間有り 20.5km以下	3.9	m3			
建設発生土 処分地費用	山城南管内 指定地処分	3.9	m3			
砂利地業	切込砂利、切込碎石、再生クラッシャー	3.9	m3			
計						
配管接続・切断費		1	式			別紙 00-0094
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所			
計						

屋外		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0095
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ク-ラ型	17.7	m3			
埋戻し	機械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ク-ラ型	15.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックル1.4m3 土砂 DID区間有り 20.5km以下	2.5	m3			
建設発生土 処分地費用	山城南管内 指定地処分	2.5	m3			
砂利地業	切込砂利、切込碎石、再生クラッシャー	2.5	m3			
計						
研り・貫通費		1	式			別紙 00-0096
機械はつり(ダイヤ ブレードによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
化学物質濃度測定		9	か所			
仮囲い	万能鋼板 H2000 設置9ヶ月 掛払い、賃料、基本料、修理費含む、運搬費共	127	m			
キャスター	W6000 設置9ヶ月	1	か所			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 設置5ヶ月 掛払い、賃料、基本料、修理費含む、運搬費共	39.4	m			
ガードフェンス メッシュネット張り	防災性能 JIS A 8952 類 設置5ヶ月 掛払い、賃料、基本料、修理費含む、運搬費共	71	m <sup>2</sup>			
交通誘導警備員B		225	人日			
建設発生土 事前分析検査料 城陽山砂利公社 計	1000m3未満	1	一式			